

COMUNE DI VAL DI CHY

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

**COSTRUZIONE DI NUOVA EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI E CELLE OSSARI
ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE IN FRAZIONE ALICE SUPERIORE.**

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

Settembre 2023

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale con il presente appalto intende ampliare la disponibilità di loculi/cellette ossario all'interno dell'area Cimiteriale in frazione Alice Superiore, andando a completare l'area di ingresso con una nuova edicola funeraria, gemella a quella ultimata nel 2009.

INTERVENTI IN PROGETTO

La nuova edicola funeraria, collocata in lato sinistro rispetto all'ingresso principale dell'area cimiteriale, intende completare l'idea originaria di posizionamento dei nuovi loculi/cellette ossario comunali su entrambi i lati della scalinata di accesso.

Tale soluzione era stata originariamente pensata per evitare, con la nuova costruzione, di sottrarre spazio al campo di inumazione e/o ampliare i confini dell'area cimiteriale.

Allo scopo infatti di sfruttare al meglio il modesto spazio disponibile, si prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica che occupa il sedime libero verso il viale perimetrale (utilizzando tale spazio per la realizzazione di adeguata fondazione), per poi sormontare, a sbalzo, la tomba comunale preesistente, a quota inferiore e seminterrata.

L'ingombro della nuova costruzione verso l'area libera/vialetto viene allineato ai fili di costruzione esistenti – porticato d'ingresso e tombe esistenti – al fine di non limitare gli spazi di transito attuali.

Dal punto di vista architettonico, la nuova Tomba Comunale è organizzata frontalmente in 4 settori verticali simmetrici, con i due corpi centrali più larghi che dispongono di 24 loculi e 24 cellette ossario, ed i corpi esterni più stretti con 16 loculi e 16 cellette ossario, per un totale dunque di 40 loculi e 40 cellette ossario disponibili.

La copertura è del tipo piano, protetta mediante doppio strato di guaina bituminosa con strato superiore del tipo ardesiato, e lattonerie in lamiera di rame, spessore 6/10 di mm.

La finitura superficiale delle strutture in C.A. non rivestite da marmo sarà costituita da doppia rasatura con interposta rete d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente, con tinteggiatura finale a due mani di pittura murale per esterni del tipo acril-silossanica, previa stesura di una mano di primer/fissativo.

Per il rivestimento dei loculi/ossari (fasce verticali ed orizzontali), per le lastre copriloculo/copricellette e per la pavimentazione a quota 0.00, si prevede l'utilizzo di lastre di granito rosa tipo Juparanà, con superfici in vista aventi finitura lucidata a piombo, mentre per il

contenimento della pavimentazione verso l'esterno/viale inghiaiato è prevista una soglia in pietra di Luserna a finitura fiammata, con costa lavorata a toro, posta a 2,5 cm. dal piano inghiaiato.

Borchie ferma-lastra ed accessori sono previsti in bronzo, di disegno semplice, in analogia a quelli utilizzati per la tomba gemella; ogni modulo dovrà essere provvisto di vaso in granito, di forma circolare in analogia a quanto già fatto per la tomba a fianco.

Dal punto di vista costruttivo, è prevista una struttura portante in calcestruzzo armato, costituita da una platea in C.A. (con sottofondazione avente anche funzione di contrappeso, da realizzarsi sino alla quota di imposta delle opere fondazionali previste) dalla quale emergono le 5 quinte murarie che portano, a sbalzo, la porzione di costruzione che aggetta sulla sottostante tomba comunale esistente; le strutture orizzontali di collegamento sono costituite da soletta inferiore, solettine e setti di loculi e cellette, e soletta di copertura, tutte realizzate in getto pieno in opera di calcestruzzo armato.

Il Progetto Esecutivo è integrato, ai sensi delle NTC 2018 e s.m.i., della relazione illustrativa e di calcolo strutturale, dei particolari costruttivi e dello schema dei ferri d'armatura (Tav. 3); l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla nomina del Collaudatore Statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n.ro 380/2001 e s.m.i., ed il costo per tale prestazione tecnica è stato inserito all'interno del Quadro Economico Generale di spesa relativo all'opera, nell'ambito delle spese tecniche.

Il progetto rispetta le vigenti normative di Polizia Mortuaria, e più in dettaglio:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.ro 285 – Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria (G.U. 12.10.1990, n.ro 239 suppl.);
- Regolamento di Polizia Mortuaria dell'ex Comune di Alice Superiore;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.ro 24 - Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.ro 285 – Circolare Esplicativa G.U. 08.07.1993, n.ro 158.

Per una migliore comprensione degli interventi previsti si rimanda alla documentazione grafica allegata - Tavole 1/2/3/4.

Val di Chy, ottobre 2023

Il Progettista:
arch. Federico AIME

