

Comune di Valchiusa
Provincia di Torino

Elenco prezzi unitari

LAVORI

PROGETTO GREEN COMMUNITY VALCHIUSELLA "DI ACQUA E DI PIETRA". INTERVENTO D1) COPERTURA AREA MERCATALE DEL COMUNE DI VALCHIUUSA. PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'AREA MERCATALE CON POTENZA PARI A 49,50 KW

COMMITTENTE Comune di Valchiusa

Prezzario Piemonte 2025

Progettista Ing. Alessandro Salato

IL TECNICO

Data 30/04/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 NP.001	Fornitura di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione m ... ato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni, classe di reazione al fuoco I, potenza nominale 450 W euro (centoventotto,24)	cad	128,24
2 03.P14.A20.005	Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda euro (ventotto,48)	m²	28,48
3 DEI.103034.b/d	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 maschio/femmina volante, sezione 4-6 mmq euro (due,46)	cad	2,46
4 DEI.103048.d	Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in miscela reticolata senza alog ... conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 50575/14: sezione 6 mmq euro (due,34)	m	2,34
5 06.A07.C01.030	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A euro (ventitre,75)	cad	23,75
6 06.P09.A03.030	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN. centralino da parete IP55 con portella 36 moduli euro (centoventi,84)	cad	120,84
7 03.P14.A14.055	Inverter trifase in BT per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizza ... rsione armonica < 3%, efficienza > 98%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20, grado di protezione minimo IP65. Potenza nominale 50 kW euro (tremilaottocentosessantadue,36)	cad	3.862,36
8 NP.002	Fornitura e posa in opera di Dongle 4G per comunicazione inverter su portale Cloud per monitoraggio delle produzioni da remoto tramite sistema proprietario dell'inverter euro (trecento,06)	cad	300,06
9 06.P07.A03.025	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 1P - da 100 A euro (ottantanove,80)	cad	89,80
10 06.P07.B02.100	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti). Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA euro (duecentosessantasei,43)	cad	266,43
11 06.P01.E04.040	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto ... gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k quadripolare cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 euro (venti,53)	m	20,53
12 06.P07.C01.095	Interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso i collegamenti elettrici. Interr.non automatico - 4P - da 100 A euro (cinquantadue,51)	cad	52,51
13 06.P07.D01.010	Ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare. sganciatore a lancio di corrente euro (diciotto,76)	cad	18,76
14 06.P01.E01.010	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto ... one di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 2,5 euro (zero,45)	m	0,45
15 06.P07.A04.010	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione superiore a 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2. MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A euro (trentasei,47)	cad	36,47
16 06.P07.B02.010	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti). Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA euro (centoquindici,68)	cad	115,68
17 06.P07.E01.015	Sezionatori portafusibili per fusibili per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione. portafusibili 10,3x38 3P euro (undici,38)	cad	11,38
18 06.P07.E03.010	Fusibile cilindrico fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm euro (zero,57)	cad	0,57
19 06.A07.E01.060	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10, ... - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 22x58 4P euro (sessantatre,94)	cad	63,94
20 DEI.103036	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o ... grafico touch-screen, alimentazione 230 V C.a. in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21 euro (millenovantatre,46)	cad	1.093,46
21	Esecuzione di verifica su sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relé certificata, conforme		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
DEI.105030	CEI 0-16 (MT) e CEI 0-21 (BT), con rilascio del relativo certificato euro (duecentosettantadue,93)	cad	272,93
22 06.P28.C01.005	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti cara ... slot per interfacce, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA euro (seicentosessantacinque,26)	cad	665,26
23 06.P08.B01.040	Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N euro (trecentodieci,18)	cad	310,18
24 06.P01.E01.005	Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto ... one di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 1 x 1,5 euro (zero,34)	m	0,34
25 06.P08.A11.010	Comandi di emergenza Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto euro (quarantuno,70)	cad	41,70
26 06.P09.G06.010	Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le conne ... I fissaggio alla struttura del quadro o su guida DIN, targhette numerate per l'individuazione dei conduttori. morsettiera modulare tetrapolare da 160A euro (ottantatre,27)	cad	83,27
27 06.P09.A03.040	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN. centralino da parete IP55 con portella 72 moduli euro (duecentoottantatre,12)	cad	283,12
28 06.P09.A03.035	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli euro (centoottantotto,86)	cad	188,86
29 06.P31.F03.035	Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone nichelato o in acciaio zincato. basi e coperchi in acciaio zincato o in plastica piastra in cassetta ad incasso euro (trentacinque,75)	cad	35,75
30 06.P01.A01.040	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 25 euro (tre,18)	m	3,18
31 06.P01.A01.035	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 16 euro (due,05)	m	2,05
32 06.P01.A01.015	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5 euro (zero,32)	m	0,32
33 06.P09.I03.045	Armadio in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: profondita' fino a 600mm Esecuzione da parete con portella cieca armadio vetroresina 2000x1100x600 mm c/port. euro (millequattrocentocinquanta,35)	cad	1.450,35
34 06.P11.G01.015	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo. canalina metallica 50x50 euro (dodici,42)	m	12,42
35 06.P11.G02.005	Coperchi per canaline metalliche zincate. coperchio per canalina metallica larghezza 50 euro (nove,11)	m	9,11
36 06.P11.G03.005	Base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate. curve piane per canalina metallica 50x50 euro (trenta,11)	cad	30,11
37 06.P11.G04.005	Coperchi per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate. coperchi per curve piane canalina metallica 50 euro (tredici,22)	cad	13,22
38 06.P09.I03.005	Armadio in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: profondita' fino a 600mm Esecuzione da parete con portella cieca armadio vetroresina 1550x 600x400 mm c/port. euro (ottocentoottantaquattro,29)	cad	884,29
39 01.P01.A05.005	Operaio 4° livello Ore normali euro (quarantadue,89)	h	42,89
40 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali euro (quaranta,55)	h	40,55
41 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) euro (tredici,43)	cad	13,43
42 28.A05.D25.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne ... Itresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese		

<i>Num. ORD TARIFFA</i>	<i>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</i>	<i>U.M.</i>	<i>PREZZO UNITARIO €</i>
43 18.P08.C09.010	euro (duecentotrentaquattro,87) Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature ... ore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m.	cad	234,87
44 12.P06.A15.030	euro (quarantuno,55) Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi nat ... n l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 100	h	41,55
	euro (settantanove,20)	cad	79,20