

Relazione sulle interferenze

Oggetto	Interventi di riqualificazione dell'area mercatale progetto Green Community Valchiusella "di acqua e di pietra" Intervento D.1: Parco fluviale del Chiusella, interventi sul territorio del Comune di Valchiusa – Copertura area mercatale
CUP	B13G23000250006
Comune	Valchiusa (TO)
Indirizzo	Largo Gillio, 1 – Valchiusa (TO)
Richiedenti	<u>Amministrazione Comunale di Valchiusa,</u> con sede presso Largo Gillio, 1, 10089 Valchiusa (TO) C.F. 93048770015 – P.Iva 12034490016 Sindaco pro tempore: <i>Maurilio Vercellio Gaido</i> , nato a Ivrea (TO) il 27/01/1981

L'intervento non presenta interferenze significative con opere, impianti, manufatti ed attività, se non quelli relativi alla struttura stessa di installazione. Con l'intervento in esame il Comune di Valchiusa intende perseguire una maggiore indipendenza energetica delle proprie utenze energivore alleggerendo l'onere connesso alla fornitura di energia elettrica a carico delle casse comunali.

1. Interferenze con gli impianti esistenti nella struttura

Sono previste minime interferenze con gli impianti esistenti, limitate esclusivamente all'impianto elettrico dell'utenza passiva preesistente, che sarà oggetto di revisione a livello della derivazione dal punto di connessione.

Nel corso delle lavorazioni sarà pertanto disalimentato il quadro elettrico attuale, al fine di garantire la piena sicurezza degli addetti operanti in cantiere.

Gli altri impianti (idrico, riscaldamento, telefonia, comunicazioni) non saranno minimamente coinvolti dalle operazioni oggetto di progettazione.

2. Interferenze con reti e infrastrutture esterne

Non sono previste interferenze con reti e infrastrutture esterne, risultando le opere circoscritte all'interno dell'area di cantiere dell'area mercatale.

3. Interferenze con l'attività della struttura

L'area consta in un parcheggio pubblico entro il quale settimanalmente si svolge il mercato del paese.

Per tale motivo si prevede la compartimentazione del cantiere in modo da delimitarlo con barriere fisiche che impediscano il coinvolgimento di persone non addette alle lavorazioni. La zona di stoccaggio, movimentazione dei mezzi e salita/discesa degli addetti sarà completamente delimitata perimetralmente e l'accesso sarà interdetto a chiunque non operi in cantiere.